

Ny Hollænderskolen

Ny Hollænderskolen i Frederiksberg Kommune er fra 1899, og har et samlet etageareal på 1.124 m² fordelt fra kælder til 4. sal.

Skolens eksisterende ventilationsanlæg var fra 1983 og ydede et konstant luftskiftet (CAV) i ejendommens arbejds- og undervisningslokaler.

De gamle aggregater blev demonteret og bortskaffet til fordel for to nye aggregater med roterende varmegenvindig og elvarme-flader.

Det eksisterende kanalsystem blev bevaret og i forbindelse med projektet renset. Afslutningsvist blev der udført en komplet indregulering af armaturer, spjæld og aggregater for skolens ventilationsanlæg.

SORI's ydelser

Ingeniørfirmaet SORI har været rådgiver for Frederiksberg Kommune i forbindelse med udskiftning af to ventilationsaggregater på Ny Hollænderskolen.

Rådgivningen har omfattet indledende løsningsforslag og komplet projektering med efterfølgende tilsyn og projektledelse.

Projekt navn

Ny Hollænderskolen

Projekt adresse

Dr. Priemes Vej 3
1854 Frederiksberg

Samlet areal

1.124 m²

Projektperiode

Maj 2019 - August 2019

Bygherre

Frederiksberg Kommune

Entreprisesum

ca. 125.000 kr.

Entrepriseform

Hovedentreprise

Entreprenør

Ukendt

Ingeniører

Ingeniørfirmaet SORI

SORI's ydelser

- Projektering
- Projektledelse
- Tilsyn

Kontaktperson

Christian Jensen
cj@sori.dk
3178 4014